



ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

2

вх.№ НДСУТ-6918
дата: 04.11.2016

ОБЯВА

до

жителите на Община Несебър от „ЛЕХ 2013“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, к.к.”Сл. бряг”, к-с „Амадеус Лукс“, бл.А, ет.1, ап.3А

*М. Караджанова
от М. Чол*

Уведомяваме Ви, че „ЛЕХ 2013“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Уличен водопровод и канализация“, от ПИ 51500.17.8 до ПИ 51500.18.4, м.“Бостанлька“, землище гр.Несебър, Община Несебър.

Предмет на проекта е обезпечаването с вода и отвеждане на отпадните води от жилищни сгради в ПИ 51500.18.6, м.“Бостанлька“, землище гр.Несебър, община Несебър, което включва изграждането на нови уличен водопровод и канализация.

По прилежащата на имота улица няма изграден уличен водопровод. Трасето на новопроектираният водопровод започва от ПИ 51500.17.8 и завършва до ПИ 51500.18.4. Водовземането ще се осъществи от съществуващ водопровод ПЕВП Ф110. Водопроводът ще бъде изпълнен от тръби ПЕВП Ф110мм за PN10 atm. с дължина 147м.

Според проекта за сградното и площадково ВиК за ПИ 51500.18.6 е предвидено СВО Ф50 PE100 PN10. Същото ще се изпълни с възходящ наклон 0.5% към имота, с цел да се предпази от въздушна възглавница и ще завърши до водомерния възел във водомерна шахта, разположена до 2,00м в имота. Във водомерната шахта ще се развие централен водомерен възел. На 0.5м от външния ръб на бордюра ще се монтира тротоарен спирателен кран ТСК 11/2“. Предвижда се и сградно водопроводно отклонение /СВО/ и за ПИ 51500.18.4, собственост на същия възложител, като то се изпълни до тротоарен спирателен кран.

При определяне на трасето са спазени изискванията на Наредба №8 за отстояния на водопровода до съществуващите комуникации.

В местата на отклоненията и чупките по трасето са предвидени бетонови опорни блокове от бетон марка В-15, с размери посочени в приложения детайл.

Трасето на новата улична канализация започва от нова РШ1 срещу ПИ 51500.18.4, където се включва сградното канализационно отклонение, продължава на юг към РШ2 с включване на СКО от ПИ 51500.18.6 и се включва в съществуваща РШ на улична БФК от PP тръби Ф300 срещу ПИ 51500.17.8. Новата БФК ще бъде изпълнена от тръби PP Pragma SN8 DN/OD315 с дължина 137м. Предвидено е изграждане на две ревизионни шахти РШ1 и РШ2. Предвидените ревизионни шахти са на фирма Pipelife – DN1000, но могат да бъдат избрани и на други производители или да бъдат изпълнени от готови бетонови елементи.

За мнения, възражения и предложения се обръщайте в деловодството на Общинска администрация-Несебър или в деловодството на РИОСВ, гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, ул.”Перушица” №67.